

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Czerwiejów Kościół					
1	45320000-6	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych			
d.1	1 KNR-W 4-01	Zerwanie nawierzchni z kostki - opaska i wejście do kościoła (kostka i obrzeża d	m ²		
	0101-02	ponownego montażu)			
	Elew. zachod-	14,26+6,38+4,6	m ²	25,240	
	nia				
	Elew. północ-	23,7+5,78	m ²	29,480	
	na				
	Elew.	22,95	m ²	22,950	
	wschodnia				
	Elew. połud-	21,99+8,82	m ²	30,810	
	niowa				
				RAZEM	108,480
2	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkr	m ³		
d.1	0104-02	waniu odcinkami istniejących fundamentów			
	Elew. zachod-	(14,26+6,38+4,6)*1,5	m ³	37,860	
	nia				
	Elew. północ-	(23,7+5,78)*1,5	m ³	44,220	
	na				
	Elew.	22,95*1,5	m ³	34,425	
	wschodnia				
	Elew. połud-	(21,99+8,82)*1,5	m ³	46,215	
	niowa				
				RAZEM	162,720
3	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
d.1	0101-01				
	Elew. zachod-	(0,25+0,15+0,15+0,15+1,02+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+0,99+0,15+0,16+0,3+0,7+0,35+2,62+0,35+0,7+0,3+0,15+0,15+0,99+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+1,02+0,15+0,15+0,15+0,25+3,82+4,58+0,1+1,0)*1,5	m ²	35,715	
	nia				
	Elew. północ-	(0,92+0,25+2,9+0,25+1,07+0,25+2,87+0,25+1,08+0,25+3,59+0,25+0,99+0,25+0,15+0,68+9,11+5,16)*1,5	m ²	45,405	
	na				
	Elew.	(3,8+13,97+3,54+0,05+1,0+0,05+0,1+0,12+0,1+0,12+0,9)*1,5	m ²	35,625	
	wschodnia				
	Elew. połud-	(1,08+0,25+2,92+0,25+1,06+0,25+2,82+0,25+1,18+0,25+3,34+0,25+1,05+0,25+0,15+0,69+7,2+1,0+0,12+0,1+0,12+5,16+0,14+0,1+0,12+1,02)*1,5	m ²	46,680	
	niowa				
				RAZEM	163,425
4	KNR AT-27	Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym	m ²		
d.1	0101-07				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
5	KNR AT-27	Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m ²		
d.1	0101-12				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
6	KNR AT-27	Piaskowanie powierzchni muru	m ²		
d.1	0102-04				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
7	KNR AT-27	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1	0103-01				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
8	KNR AT-27	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
d.1	0103-03				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
9	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0103-05				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
10	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szpempnej	m ²		
d.1	0104-07				
	j/w	163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
11	KNR AT-27	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
d.1	0501-02				
	Elew. zachod-	0,25+0,15+0,15+0,15+1,02+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+0,99+0,15+0,16+0,3+0,7+0,35+2,62+0,35+0,7+0,3+0,15+0,15+0,99+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+1,02+0,15+0,15+0,15+0,25+3,82+4,58+0,1+1,0	m	23,810	
	nia				
	Elew. północ-	0,92+0,25+2,9+0,25+1,07+0,25+2,87+0,25+1,08+0,25+3,59+0,25+0,99+0,25+0,15+0,68+9,11+5,16	m	30,270	
	na				
	Elew.	3,8+13,97+3,54+0,05+1,0+0,05+0,1+0,12+0,1+0,12+0,9	m	23,750	
	wschodnia				
	Elew. połud-	1,08+0,25+2,92+0,25+1,06+0,25+2,82+0,25+1,18+0,25+3,34+0,25+1,05+0,25+0,15+0,69+7,2+1,0+0,12+0,1+0,12+5,16+0,14+0,1+0,12+1,02	m	31,120	
	niowa				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108,950
12 d.1	KNR AT-27 0104-01 0104-02	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 2 cm	m ²		
	Elew. zachodnia	(0,25+0,15+0,15+0,15+1,02+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+0,99+0,15+0,16+0,3+0,7+0,35+2,62+0,35+0,7+0,3+0,15+0,15+0,99+0,15+0,03+0,03+1,06+0,03+0,03+0,15+1,02+0,15+0,15+0,15+0,25+3,82+4,58+0,1+1,0)*1,5	m ²	35,715	
	Elew. północna	(0,92+0,25+2,9+0,25+1,07+0,25+2,87+0,25+1,08+0,25+3,59+0,25+0,99+0,25+0,15+0,68+9,11+5,16)*1,5	m ²	45,405	
	Elew. wschodnia	(3,8+13,97+3,54+0,05+1,0+0,05+0,1+0,12+0,1+0,12+0,9)*1,5	m ²	35,625	
	Elew. południowa	(1,08+0,25+2,92+0,25+1,06+0,25+2,82+0,25+1,18+0,25+3,34+0,25+1,05+0,25+0,15+0,69+7,2+1,0+0,12+0,1+0,12+5,16+0,14+0,1+0,12+1,02)*1,5	m ²	46,680	
				RAZEM	163,425
13 d.1	KNR AT-27 0201-01 j/w	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających na kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
14 d.1	KNR AT-27 0201-03 j/w	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²		
		163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
15 d.1	KNR AT-40 0421-01 j/w	Warstwy ochronne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		163,425	m ²	163,425	
				RAZEM	163,425
16 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - zasypianie wykopu pospółką z ubiciem warstwami	m ³		
	Elew. zachodnia	(14,26+6,38+4,6)*1,5	m ³	37,860	
	Elew. północna	(23,7+5,78)*1,5	m ³	44,220	
	Elew. wschodnia	22,95*1,5	m ³	34,425	
	Elew. południowa	(21,99+8,82)*1,5	m ³	46,215	
				RAZEM	162,720
17 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku	m		
	Elew. zachodnia	4,54+4,53+5,62+3,83	m	18,520	
	Elew. północna	15,65+0,93+7,34+7,08	m	31,000	
	Elew. wschodnia	3,99+15,13+5,65	m	24,770	
	Elew. południowa	15,82+0,94+5,11+9,04	m	30,910	
				RAZEM	105,200
18 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²		
	Elew. zachodnia	14,26+6,38+4,6	m ²	25,240	
	Elew. północna	23,7+5,78	m ²	29,480	
	Elew. wschodnia	22,95	m ²	22,950	
	Elew. południowa	21,99+8,82	m ²	30,810	
				RAZEM	108,480
2	45000000-7	Remont elewacji			
2.1	45000000-7	Renowacja drzwi			
19 d.2.	KNR-W 4-01 1211-04 1 analogia	Usunięcie farby ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 z oczyszczeniem	m ²		
		1,0*2,05*2,75*2	m ²	11,275	
				RAZEM	11,275
20 d.2.	KNR 19-01 1024-20 1 analogia	Renowacja okuć drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR-W 4-01 d.2. 1210-10 z.sz. 1 4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni pom. nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1,0*2,05*2,75*2	m ²	11,275	
				RAZEM	11,275
2.2	45262520-2	Naprawa pęknięć muru			
22	KNR-W 4-01 d.2. 0736-02 2	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej co trzecia warstwa Krotność = 0,33	m ²		
	Elew. północna	(1,0+1,0)*(3,5+2,0+2,5+1,5)	m ²	19,000	
	Elew. północna	(0,5+0,5)*1,0	m ²	1,000	
	Elew. południowa	(1,0+1,0)*(4,5+2,5+3,0+2,5)	m ²	25,000	
	Elew. południowa	(0,5+0,5)*1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	46,500
23	KNR DC-03 d.2. 0201-03 2 analogia	Przygotowanie i montaż klamr z prętów ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm z pomocą żywicy epoksydowej, średnica otworu w podłożu 16 mm	szt.		
	Elew. północna	63	szt.	63,000	
	Elew. południowa	87	szt.	87,000	
				RAZEM	150,000
24	KNR 2-02 d.2. 0923-01 2	Spoinowanie ścian zaprawą cementową co trzecia warstwa <i>gotowa sucha mieszanka cem.</i> Krotność = 0,33	m ²		
	Elew. północna	(1,0+1,0)*(3,5+2,0+2,5+1,5+1,0)	m ²	21,000	
	Elew. południowa	(1,0+1,0)*(4,5+2,5+3,0+2,5+1,5)	m ²	28,000	
				RAZEM	49,000
2.3	45324000-4	Naprawa tynków elewacji			
25	KNR-W 4-01 d.2. 0701-02 3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie wtórnych odspojonych tynków	m ²		
	elew. zach.	<Zakrycia 1> 3,82*(7,11+5,79)/2	m ²	24,639	
	elew. zach.	<Zakrycia 2> 5,49*(5,79+7,45)/2	m ²	36,344	
	elew. płd.	<nawa część szersza> 13,89*7,4	m ²	102,786	
	elew. płd.	<nawa część węższa> 7,21*7,63	m ²	55,012	
	elew. płd.	<Zakrycia 2> 7,88*5,83	m ²	45,940	
	elew. wsch.	<Zakrycia 2> 5,65*(5,79+7,71)/2	m ²	38,138	
	elew. wsch.	<Prezbiterium> 13,23*7,63	m ²	100,945	
	elew. wsch.	<Zakrycia 1> 3,8*(7,37+5,83)/2	m ²	25,080	
	elew. płn.	<Zakrycia 1> 5,16*5,79	m ²	29,876	
	elew. płn.	<nawa część węższa> 9,11*7,63	m ²	69,509	
	elew. płn.	<nawa część szersza> 13,89*7,4	m ²	102,786	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			m ²	631,055	
		631,055*15%	m ²	94,658	
				RAZEM	94,658
26	KNR 0-33 d.2. 0125-01 3	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		631,055*15%	m ²	94,658	
				RAZEM	94,658
27	KNR 0-33 d.2. 0125-03 3 analogia	Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		631,055*15%	m ²	94,658	
				RAZEM	94,658
2.4	45442100-8	Scalenie kolorystyczne			
28	KNR 0-33 d.2. 0125-01 4 analogia	Malowanie elewacji farbą silikonową - warstwa pośrednia	m ²		
	elew. zach.	<Zakrycia 1> 3,82*(7,11+5,79)/2	m ²	24,639	
	elew. zach.	<Wejście do nawy> 11,38*7,42	m ²	84,440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	elew. zach.	<Zakrystia 2> $5,49 \cdot (5,79 + 7,45) / 2$	m ²	36,344	
	elew. płd.	<nawa część szersza> $13,89 \cdot 7,4$	m ²	102,786	
	elew. płd.	<nawa część węższa> $7,21 \cdot 7,63$	m ²	55,012	
	elew. płd.	<Zakrystia 2> $7,88 \cdot 5,83$	m ²	45,940	
	elew. wsch.	<Zakrystia 2> $5,65 \cdot (5,79 + 7,71) / 2$	m ²	38,138	
	elew. wsch.	<Prezbiterium> $13,23 \cdot 7,63$	m ²	100,945	
	elew. wsch.	<Zakrystia 1> $3,8 \cdot (7,37 + 5,83) / 2$	m ²	25,080	
	elew. płn.	<Zakrystia 1> $5,16 \cdot 5,79$	m ²	29,876	
	elew. płn.	<nawa część węższa> $9,11 \cdot 7,63$	m ²	69,509	
	elew. płn.	<nawa część szersza> $13,89 \cdot 7,4$	m ²	102,786	
				RAZEM	715,495
29	KNR 0-33	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²		
d.2.	0128-01				
4					
	j/w	715,495	m ²	715,495	
				RAZEM	715,495